DOTACIÓN DE PLAQUETA Y PINTURA EN EL C.E.I.P. CONCEPCIÓN ARENAL. Mediciones

M2 de rascado y retirada del soporte con posterior limpieza y regularización del mismo (P-1)

	Mediciones	Subtotal	Total
P.B.	2 x 8,00 x 4,35	69,60	
	7 x 7,30 x 4,35	222,29	
	9 x 6,30 x 4,35	246,65	
	8 x 2,80 x 4,35	97,44	
	8 x 4,10 x 4,35	142,68	
	2 x 5,50 x 4,35	47,85	
	16 x 9,70 x 4,35	675,12	
	16 x 6,40 x 4,35	445,44	
	P. 2 x 58,00 x 2,80	324,80	
	2 x 8,00 x 2,80	44,80	
	T. 2 x 13,70 x 6,50	178,10	
	2 x 12,80 x 4,20	107,52	
	2 x 9,70 x 14,00	271,60	
	2 x 12,00 x 8,00	192,00	
	1 x 14,20 x 6,50	92,30	3.158,18
P.1ª	2 x 12,00 x 3,75	90,00	
	2 x 7,20 x 3,75	54,00	
	2 x 9,40 x 3,75	70,50	
	2 x 6,30 x 3,75	47,25	
	4 x 9,70 x 3,75	145,50	
	4 x 6,60 x 3,75	99,00	
	2 x 9,40 x 3,75	70,50	
	2 x 6,30 x 3,75	47,25	
	4 x 7,20 x 3,75	108,00	
	4 x 6,40 x 3,75	96,00	
	10 x 6,40 x 3,75	240,00	
	10 x 2,80 x 3,75	105,00	
	P. 2 x 58,00 x 2,80	324,80	
	3 x 8,00 x 2,80	44,80	
	T. 2 x 13,70 x 6,50	178,10	
	2 x 12,80 x 4,20	107,52	
	2 x 9,70 x 14,00	271,60	
	2 x 12,00 x 8,00	192,00	
	1 x 14,20 x 6,50	92,30	2.384,12
P.2ª	4 x 9,70 x 3,75	145,50	
	4 x 6,00 x 3,75	90,00	
	4 x 8,00 x 3,75	120,00	
	4 x 7,00 x 3,75	105,00	
	16 x 7,00 x 3,75	420,00	
	12 x 7,00 x 3,75	315,00	
	8 x 2,90 x 3,75	87,00	
	4 x 2,30 x 3,75	34,50	

	Mediciones	Subtotal	Total
P.	2 x 58,00 x 2,80	324,80	
	3 x 8,00 x 2,80	44,80	
	T. 2 x 13,70 x 6,50	178,10	
	2 x 12,80 x 4,20	107,52	
	2 x 9,70 x 14,00	271,60	
	2 x 12,00 x 8,00	192,00	
	1 x 14,20 x 6,50	92,30	2.528,12
Escaleras			
	3 x 6,00 x 4,00	72,00	
	6 x 5,00 x 4,00	120,00	
	16 x 4,50 x 4,00	288,00	480,00
		Suma	8.550,42
		15% s/ 8.550,42	**1.282,56** TOTAL

M2 de pintura plástica lavable de 1ª calidad, sobre paramentos horizontales y verticales, a dos manos, incluso mano de imprimación y p.p. De emplastecido (P-2)

	Mediciones	Subtotal	Total
P.B.	2 x 8,00 x 4,35	69,60	
	7 x 7,30 x 4,35	222,29	
	9 x 6,30 x 4,35	246,65	
	8 x 2,80 x 4,35	97,44	
	8 x 4,10 x 4,35	142,68	
	2 x 5,50 x 4,35	47,85	
	16 x 9,70 x 4,35	675,12	
	16 x 6,40 x 4,35	445,44	
	P. 2 x 58,00 x 2,80	324,80	
	2 x 8,00 x 2,80	44,80	
	T. 2 x 13,70 x 6,50	178,10	
	2 x 12,80 x 4,20	107,52	
	2 x 9,70 x 14,00	271,60	
	2 x 12,00 x 8,00	192,00	
	1 x 14,20 x 6,50	92,30	3.158,18
P.1ª	2 x 12,00 x 3,75	90,00	
	2 x 7,20 x 3,75	54,00	
	2 x 9,40 x 3,75	70,50	
	2 x 6,30 x 3,75	47,25	
	4 x 9,70 x 3,75	145,50	
	4 x 6,60 x 3,75	99,00	
	2 x 9,40 x 3,75	70,50	
	2 x 6,30 x 3,75	47,25	
	4 x 7,20 x 3,75	108,00	
	4 x 6,40 x 3,75	96,00	
	10 x 6,40 x 3,75	240,00	
	10 x 2,80 x 3,75	105,00	

	Mediciones	Subtotal	Total
	P. 2 x 58,00 x 2,80	324,80	
	3 x 8,00 x 2,80	44,80	
	T. 2 x 13,70 x 6,50	178,10	
	2 x 12,80 x 4,20	107,52	
	2 x 9,70 x 14,00	271,60	
	2 x 12,00 x 8,00	192,00	
	1 x 14,20 x 6,50	92,30	2.384,12
P.2ª	4 x 9,70 x 3,75	145,50	
	4 x 6,00 x 3,75	90,00	
	4 x 8,00 x 3,75	120,00	
	4 x 7,00 x 3,75	105,00	
	16 x 7,00 x 3,75	420,00	
	12 x 7,00 x 3,75	315,00	
	8 x 2,90 x 3,75	87,00	
	4 x 2,30 x 3,75	34,50	
	P. 2 x 58,00 x 2,80	324,80	
	3 x 8,00 x 2,80	44,80	
	T. 2 x 13,70 x 6,50	178,10	
	2 x 12,80 x 4,20	107,52	
	2 x 9,70 x 14,00	271,60	
	2 x 12,00 x 8,00	192,00	
	1 x 14,20 x 6,50	92,30	2.528,12
Escaleras			
	3 x 6,00 x 4,00	72,00	
	6 x 5,00 x 4,00	120,00	
	16 x 4,50 x 4,00	288,00	480,00
		Suma	8.550,42
		Aumento por molduras 3%	256,51
			8.806,93 TOTAL

M2 de alicatado con plaqueta color 20 x 20 cm. 1ª calidad recibido con mortero de cemento CEM 11/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de conrtes ingletes, piezas especiales rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza s/NTE-RPA-3M (P-3)

	Mediciones	Subtotal	Total
P.B.	2 x 8,00 x 1,5	24,00	
	7 x 7,30 x 1,5	76,65	
	9 x 6,30 x 1,5	85,05	
	8 x 2,80 x 1,5	33,60	
	8 x 4,10 x 1,5	49,20	
	2 x 5,50 x 1,5	16,50	
	16 x 9,70 x 1,5	232,80	
	16 x 6,40 x 1,5	153,60	
P.1ª y 2ª	2 x 12,00 x 1,5	36,00	

	6 x 7,20 x 1,5	64,80	
	4 x 9,40 x 1,5	56,40	
	4 x 6,30 x 1,5	37,80	
	8 x 9,7 x 1,5	116,40	
	4 x 6,60 x 1,5	39,60	
	14 x 6,40 x 1,5	134,40	
	10 x 2,80 x 1,5	42,00	
	32 x 7,00 x 1,5	336,00	
	4 x 8,00 x 1,5	48,00	
	4 x 6,00 x 1,5	36,00	
	8 x 2,90 x 1,5	34,80	
	4 x 2,30 x 1,5	13,80	**1.667,40**

M2 de moldura cerámica colocada (P-4)

	Mediciones	Subtotal	Total
P.B.	2 x 8,00 x 1,5	24,00	
	7 x 7,30 x 1,5	76,65	
	9 x 6,30 x 1,5	85,05	
	8 x 2,80 x 1,5	33,60	
	8 x 4,10 x 1,5	49,20	
	2 x 5,50 x 1,5	16,50	
	16 x 9,70 x 1,5	232,80	
	16 x 6,40 x 1,5	153,60	
P.1ª y 2ª	2 x 12,00 x 1,5	36,00	
	6 x 7,20 x 1,5	64,80	
	4 x 9,40 x 1,5	56,40	
	4 x 6,30 x 1,5	37,80	
	8 x 9,7 x 1,5	116,40	
	4 x 6,60 x 1,5	39,60	
	14 x 6,40 x 1,5	134,40	
	10 x 2,80 x 1,5	42,00	
	32 x 7,00 x 1,5	336,00	
	4 x 8,00 x 1,5	48,00	
	4 x 6,00 x 1,5	36,00	
	8 x 2,90 x 1,5	34,80	
	4 x 2,30 x 1,5	13,80	1.667,40
		1.667,40 : 1,5	**1.111,60** TOTAL

M2 de barnizado sobre carpintería de madera con esmalte sintético, una mano de imprimación y otra de acabado (P-5)

Mediciones	Subtotal	Total
2 x 10,00 x 2,5 X 1,8	90,00	
2 x 30 x 2,5 x 1,15	172,50	
2 x 40 x 0,5 x 1,4	56,00	
2 x 60 x 2,00 x 0,7	168,00	
72 x 3,00 x 0,60	129,60	
12 x 5,00 x 2,50	150,00	**766,10**

Ud. de de radiadores, incluso desmontaje de los mismos y nuevo montaje con sustitución de piezas y soportes en malas condiciones (P-6)

Mediciones	Subtotal	Total
6 x 1,00	6,00	
12 x 3,00	36,00	
6 x 4,00	24,00	
4 x 3,00	12,00	
6 x 2,00	12,00	**90,00**

Ud. de pintado de tuberías vistas (P-7)

Mediciones		Subtotal		Total
1,00	1,00	1,00		1,00

Ud. de verjas del patio y puertas, incluso saneado (P-8)

Mediciones		Subtotal		Total
1,00	1,00	1,00		1,00

Ud. de limpieza general del colegio al término de las obras (P-9)

Mediciones		Subtotal		Total
1,00	1,00	1,00		1,00

Ud. de seguridad y salud en las obras (P-10)

Mediciones		Subtotal		Total
1,00	1,00	1,00		1,00

A Coruña, Septiembre de 2010